

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công
nhóm B trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ
KHÓA IV - KỲ HỌP THỨ 07 (CHUYÊN ĐỀ)**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Cẩm Mỹ, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công nhóm B trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ tại Tờ trình số 147/TTr-UBND ngày 05/10/2022 của UBND huyện trình tại kỳ họp, cụ thể như sau:

1. Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông.
2. Đường Chốt Mỹ - Xuân Tây.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này theo qui định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ khóa IV, kỳ họp thứ 07 (chuyên đề) thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 10 năm 2022. /.

Nơi nhận:

- TT. HĐND - UBND tỉnh;
- VP ĐDBQH&UBND tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Đại biểu HĐND huyện;
- TT. HĐND - UBND - UBMTTQ huyện;
- Các cơ quan ban ngành huyện;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- TT. HĐND - UBND các xã, thị trấn;
- Chánh, Phó VP UBH
- Lưu: VT, TH, CN, HĐND.



CHỦ TỊCH

Lưu Văn Sửu

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NHÓM B

(Kèm theo Nghị Quyết số 20/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cẩm Mỹ)

I. Thông tin chung dự án Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông:

1. Tên dự án: Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông.
2. Dự án nhóm: Dự án nhóm B; Công trình giao thông, cấp III.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Cẩm Mỹ.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nhân Nghĩa - xã Bảo Bình - xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

7. Sự cần thiết đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng Đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng trên địa bàn huyện theo quy hoạch; Nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần hoàn thiện hơn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nhân Nghĩa, xã Bảo Bình, xã Xuân Tây cũng như huyện Cẩm Mỹ.

8. Quy mô đầu tư dự án:

- Quy mô dự án thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt.
- Cấp công trình: Công trình cấp III.
- Loại công trình: Công trình giao thông.
- Cấp kỹ thuật: Đường cấp IV.
- Lộ giới tuyến đường: 32m.
- Chiều dài tuyến khoảng 15.4km. Đầu tuyến giao với đường quốc lộ 56, cuối tuyến kết thúc tại nút giao với đường tỉnh ĐT 765.
- Mặt cắt ngang dự kiến:
 - + Bề rộng nền đường: 9m.
 - + Mặt đường bê tông nhựa nóng: 7m.
 - + Lê đất, lê gia cố (tối thiểu): 1m x 2 bên = 2m.
 - + Mương thoát nước dọc hai bên đường.
- Thiết kế nền đường: Thiết kế mới theo kết quả khảo sát địa chất và kết quả kiểm định nền đường hiện hữu. Dự kiến:

+ Nền đường các đoạn làm mới, mở rộng hai bên tuyến: Đào bóc lớp đất hữu cơ sau đó đắp lại bằng đất cấp 3 đến cao độ thiết kế lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$. Đắp lớp đất sỏi đỏ hoặc đất cấp 3 có chiều dày và lu lèn đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Nền đường phân nằm trên đường hiện hữu: Tận dụng nền đường cũ các đoạn còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Trãi lớp đá dăm Macadam hoặc cấp phối đá dăm có chiều dày và lu lèn đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế kết cấu áo đường dự kiến:

+ Tuổi nhựa dính bám theo tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Thảm mặt đường bê tông nhựa nóng, đảm bảo hiệu quả sử dụng và tiêu chuẩn theo cấp đường.

- Kết cấu lề đường, lề gia cố:

+ Lề gia cố có kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả sử dụng.

+ Lề đường: Đắp lớp đất sỏi đỏ hoặc đất cấp 3 chiều dày và độ chặt lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả sử dụng.

- Thiết kế hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất và mương xây đá hộc, mương bê tông có tiết diện phù hợp. Bố trí mương bê tông, công bằng đường qua các mương, suối nhỏ đảm bảo yêu cầu thoát nước. Bố trí công hộp tại các vị trí có dòng tụ thủy lớn.

- An toàn giao thông:

+ Bố trí hệ thống biển báo, vạch sơn, hệ thống cọc tiêu theo quy chuẩn QCVN41/2019 - BGTVT.

+ Bố trí hệ thống bảo hộ nền đường: Kè taluy, tường chắn, tôn lượn sóng tại các vị trí cần thiết theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005.

- Di dời hạ tầng kỹ thuật (trụ điện, trụ viễn thông, ...) đảm bảo mặt bằng thi công.

9. Tổng mức đầu tư dự án: **Khoảng 197.800.000.000 đồng** (Một trăm chín mươi bảy tỷ, tám trăm triệu đồng).

- Trong đó:

+ Chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:	54.560.000.000 đồng.
+ Chi phí xây dựng:	112.000.000.000 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	1.748.000.000 đồng.
+ Chi tư vấn đầu tư xây dựng:	6.967.000.000 đồng.
+ Chi phí khác:	3.817.000.000 đồng.

+ Chi phí dự phòng: 18.708.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.
- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
- 10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.
- 11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Lĩnh vực xây dựng cơ bản.
- 12. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ khi được bố trí vốn.
- 13. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.
- 14. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
- 15. Các thông tin khác: Không

II. Thông tin chung dự án Đường Chốt Mỹ - Xuân Tây:

1. Tên dự án: Đường Chốt Mỹ - Xuân Tây.
2. Dự án nhóm: Dự án nhóm B; Công trình giao thông, cấp III.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND huyện Cẩm Mỹ.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Cẩm Mỹ.
5. Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Bảo Bình - xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
7. Sự cần thiết đầu tư:

Việc đầu tư xây dựng Đường Chốt Mỹ - Xuân Tây sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng trên địa bàn huyện theo quy hoạch; Nâng cao năng lực vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu thông hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần hoàn thiện hơn các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bảo Bình, xã Xuân Tây cũng như huyện Cẩm Mỹ.

8. Quy mô đầu tư dự án:
 - Quy mô dự án thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt.
 - Cấp công trình: Công trình cấp III.
 - Loại công trình: Công trình giao thông.
 - Cấp kỹ thuật: Đường cấp IV.
 - Lộ giới tuyến đường: 32m.
 - Chiều dài tuyến khoảng 9,1km. Đầu tuyến giao với đường ĐT.765, cuối tuyến giao với đường Nhân Nghĩa - Xuân Đông.

- Mặt cắt ngang dự kiến:

+ Bề rộng nền đường: 9m.

+ Mặt đường bê tông nhựa nóng: 7m.

+ Lề đất, lề gia cố (tối thiểu): 1m x 2 bên = 2m.

+ Mương thoát nước dọc hai bên đường.

- Thiết kế nền đường: Thiết kế mới theo kết quả khảo sát địa chất và kết quả kiểm định nền đường hiện hữu. Dự kiến:

+ Nền đường các đoạn làm mới, mở rộng hai bên tuyến: Đào bóc lớp đất hữu cơ sau đó đắp lại bằng đất cấp 3 đến cao độ thiết kế lu lèn đạt độ chặt $K \geq 0,95$. Đắp lớp đất sỏi đỏ hoặc đất cấp 3 có chiều dày và lu lèn đạt yêu cầu kỹ thuật.

+ Nền đường phần nằm trên đường hiện hữu: Tận dụng nền đường cũ các đoạn còn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Trải lớp đá dăm Macadam hoặc cấp phối đá dăm có chiều dày và lu lèn đạt yêu cầu kỹ thuật.

- Thiết kế kết cấu áo đường dự kiến:

+ Tưới nhựa dính bám theo tiêu chuẩn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

+ Thảm mặt đường bê tông nhựa nóng, đảm bảo hiệu quả sử dụng và tiêu chuẩn theo cấp đường.

- Kết cấu lề đường, lề gia cố:

+ Lề gia cố có kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả sử dụng.

+ Lề đường: Đắp lớp đất sỏi đỏ hoặc đất cấp 3 chiều dày và độ chặt lu lèn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả sử dụng.

- Thiết kế hệ thống thoát nước: Hệ thống thoát nước dọc bằng mương đất và mương xây đá hộc, mương bê tông có tiết diện phù hợp. Bố trí mương bê tông, công bằng đường qua các mương, suối nhỏ đảm bảo yêu cầu thoát nước. Bố trí cống hộp tại các vị trí có dòng tụ thủy lớn.

- An toàn giao thông:

+ Bố trí hệ thống biển báo, vạch sơn, hệ thống cọc tiêu theo quy chuẩn QCVN41/2019 - BGTVT.

+ Bố trí hệ thống bảo hộ nền đường: Kè taluy, tường chắn, tôn lượn sóng tại các vị trí cần thiết theo tiêu chuẩn TCVN 4054-2005.

- Di dời hạ tầng kỹ thuật (trụ điện, trụ viễn thông, ...) đảm bảo mặt bằng thi công.

9. Tổng mức đầu tư: **Khoảng 92.500.000.000 đồng** (Chín mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng).

- Trong đó:

+ Chi phí đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng:	22.747.000.000 đồng.
+ Chi phí xây dựng:	55.500.000.000 đồng.
+ Chi phí quản lý dự án:	1.120.000.000 đồng.
+ Chi tư vấn đầu tư xây dựng:	4.717.000.000 đồng.
+ Chi phí khác:	2.077.000.000 đồng.
+ Chi phí dự phòng:	6.339.000.000 đồng.

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách huyện.

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: Vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (Sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách huyện.

11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định:
Lĩnh vực xây dựng cơ bản.

12. Thời gian thực hiện dự án: 04 năm kể từ khi được bố trí vốn.

13. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.

14. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.

15. Các thông tin khác: Không

